

Katowice, dnia 01.09.2015r.

LIST REFERENCYJNY

Firma TECH-MONT Engineering s.c. z siedzibą we Włocławku, na zlecenie Zakładów Remontowych Energetyki Katowice S.A. wykonała w okresie od lipca 2014 do marca 2015 prace związane z montażem elementów kotła K-1 w ZE PAK Elektrowni Pątnów I.

Zakres zrealizowanych prac obejmował:

Montaż rur opadowych wraz z rurociągami łączącymi walczak w zakresie:

- Montaż centralnych rur opadowych Ø356x28 15Mo3
- Montaż przewodzeń centralnych rur opadowych
- Montaż górnych i dolnych rozdzielaczy rur opadowych
- Montaż rur łączących walczak z rurami opadowymi
- Montaż rur łączących dolne komory kotła z kolektorami rur.
- Montaż rur łączących walczaki Kotła K1 z komorami ścian w górnej części komory paleniskowej.

Montaż przegrzewacza pary I stopnia w zakresie:

- Montaż elementów ściany przedniej przegrzewacza naściennego .
- Montaż elementów ściany tylnej przegrzewacza naściennego.
- Połączenie poprzez spawanie przegrzewacza przedniego z bocznym lewym i prawym.
- Połączenie poprzez spawanie przegrzewacza tylnego z bocznym lewym i prawym.
- Montaż rur łączących przegrzewacz naścienny z komorami wylotowymi.
- Montaż rur łączących komory wylotowe przegrzewacza naściennego z komorami wlotowymi przegrzewacza konwekcyjnego z schładzaczami HDI.
- Połączenie przedniej części przegrzewacza naściennego z istniejącą górną częścią na poziomie + 40,600.
- Wykonanie połączeń walczak lewy i prawy rurami z istniejącą częścią przegrzewacza.
- Montaż nowych zawieszek przegrzewacza na poziomie +59,000 potwierdzone protokołem geodezyjnym.
- Remont istniejącej części – wymiana grzebieni spinających, montaż uszu dystansowych, pomiędzy płytami przegrzewacza a belkami opancerzenia, wymiana rur wieszakowych.

- Montaż skrzyń uszczelniających na przejściach rur komunikacyjnych dotyczy przegrzewacza naściennego.

Na podstawie zrealizowanych robót stwierdzamy, że wszystkie prace zrealizowane przez TECH-MONT Engineering s.c. były wykonane w sposób prawidłowy z zachowaniem wymaganych standardów jakościowych.

Możemy polecić firmę TECH-MONT Engineering s.c. jako godnego partnera przy realizacji tego typu projektów.

ZRE Katowice S.A.
ul. Gen. Jankego 13. 40-615 Katowice
NIP: 634-019-75-88 REGON: 271570894
Nr KRS: 0000076761
tel. +48 32 78 98 201, fax +48 32 78 98 352
- 14 -

Zakład Kotłowy
Dyrektor
Piotr Mandat